FICHE PROJET
Sécurité Caméra Thermique sur le Terminal Méthanier de FOS CAVAOU - ELENGY

PRESENTATION

Ajout d'organes de sécurité complémentaires sur le Terminal Méthanier de Fos CAVAOU : 27 caméras thermiques de détection de fuite

Architecture de la solution

- ***5 APS HIMA H51qHS communicants sur un réseau sécurisé SIL3,***

Matériel Mis en Œuvre

- ***Banc de tests avec 5 Rack CPU HIMA et 1 Racks Entrées Sorties***

Difficultés

- ***Terminal Méthanier en fonctionnement***
- ***Intervention sur automates de sécurité SIL 3,***

Réalisations

- ***Validation des analyses fonctionnelles,***
- ***Élaboration des blocs standards : « Caméra thermique »***
- ***Plate-forme de Tests intégrée avec les 5 APS et le SNCC,***

Avantages de la Solution MENSY

- ***Fiabilisation du basculement avec réalisation d'une plate-forme complète intégrant les automates de sécurité et le SNCC EMERSON***

Les PLUS MENSY

- ***Personnel Certifié HIMA***
- ***Connaissance du Terminal Méthanier***

Avantages Clients

- ***Basculement sécurisé et fiabilisé à 100 %***
- ***Pas d'arrêt du Terminal pour le chargement des APS***

Management ENgineering SYstems Tel: +33 442 416 875 Fax: +33 972 199 725
Les Jonquiers – RD368 – 13170 LES PENNES MIRABEAU info@mensy.net
SAS au capital de 93 000,00 € - SIRET : 524 120 227 00029 – CODE APE : 7112B – TVA FR05 524 120 227
Ce document est la propriété de MENSY, son contenu ne peut être reproduit sans autorisation préalablement écrite.